

Предварительная калькуляция к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

## Ижевск - 028м2 БЕСЕДКА

	ед.изм.	кол-во	цена за ед	сумма
<b>Фундамент</b>				
Копка грунта, вручную, в траншеях под ростверк беседки. Сеч. 800*600 мм.	куб.м.	10,62	1 000,00 Р	10 620,00 р.
Бурение шурфов, под сваи с выносом грунта за ростверк Глубиной 1500 мм. От низа траншеи, ф. 250 мм.	шт.	16	600,00 Р	9 600,00 р.
Устройство песчаной подсыпки, толщиной не менее 200 мм.	куб.м.	3,54	400,00 Р	1 416,00 р.
Устройство армокаркаса, под сваи	от куб.м. укладки	1,34	700,00 Р	938,00 р.
Укладка бетонной смеси, по сваям (ф. 250 мм. И гл. 1700 мм. От низа ростверка)	куб.м.	1,34	650,00 Р	871,00 р.
Устройство армокаркаса, под ростверк	от куб.м. укладки	4,43	700,00 Р	3 101,00 р.
Устройство опалубки, из обрезной доски, под ростверк	от куб.м. укладки	4,43	800,00 Р	3 544,00 р.
Укладка бетонной смеси, по месту ростверка (сеч. 400*500 мм. ).	куб.м.	4,43	650,00 Р	2 879,50 р.
Обмазочная вертикальная гидроизоляция наружных поверхностей фундамента. За 2-а раза (по наруже)	кв.м.	11,86	150,00 Р	1 779,00 р.
Обратная засыпка пазух вдоль фундамента, подсыпным песком	куб.м.	3,54	400,00 Р	1 416,00 р.
Погрузо - разгрузочные работы с переносом материала на расстояние до 50 м.	тн.	29,77	150,00 Р	4 465,50 р.
		итого		40 630,00 р.
		накладные расходы на работы	20,0%	8 126,00 р.
		накладные расходы на материалы	0,0%	0,00 р.
		плановые накопления	8,0%	3 250,40 р.
		всего		52 006,40 р.
<b>Материалы на фундамент</b>				
Арматура А 111, ф. 12 мм., с учётом резки (106 м.)	тн.	0,096	79 000,00 Р	7 584,00 р.
Арматура А 111, ф. 16 мм., с учётом резки (154 м.)	тн.	0,24	69 000,00 Р	16 560,00 р.
Арматура А 111, ф. 8 мм., с учётом резки (248 м.)	тн.	0,1	85 000,00 Р	8 500,00 р.
Бетонная смесь М200 (В15) покупная	куб.м.	6,34	3 600,00 Р	22 824,00 р.
Битумная мастика	кг.	26	95,00 Р	2 470,00 р.
Вязальная проволока	кг.	1	150,00 Р	150,00 р.
Гвозди 120 мм.	кг.	10	150,00 Р	1 500,00 р.
Дизельное топливо	л.	2	50,00 Р	100,00 р.
Доска обрезная на опалубку 25-30x150 (3-й сорт)	куб.м.	2	12 000,00 Р	24 000,00 р.
Отрезные круги, по металлу	шт.	4	61,00 Р	244,00 р.
Подсыпной песок	тн.	15	600,00 Р	9 000,00 р.
Электроды	кг.	10	250,00 Р	2 500,00 р.

ед.изм.	кол-во	цена за ед	сумма
	итого		95 432,00 р.
	накладные расходы на работы	0,0%	0,00 р.
	накладные расходы на материалы	20,0%	19 086,40 р.
	плановые накопления	0,0%	0,00 р.
	всего		114 518,40 р.

### Цокольная часть

Погрузо - разгрузочные работы с переносом материала на расстояние до 50 м.

тн. 4,74 150,00 Р 711,00 р.

Каменная кладка цоколя с армированием (из красного рядового кирпича М125, . Выс. 4-е ряда (ориентировочно 300 мм.)) и тол. 510 мм., 380 мм.. Армирование через 3-и ряда. С устройством горизонтальной гидроизоляции, из рубероида в 2-а слоя по низу и верху кладки.

куб.м. 2,53 2 500,00 Р 6 325,00 р.

итого 7 036,00 р.  
накладные расходы на работы 20,0% 1 407,20 р.  
накладные расходы на материалы 0,0% 0,00 р.  
плановые накопления 8,0% 562,88 р.  
всего 9 006,08 р.

### Материалы на цоколь

Кирпич красный, рядовой М125 шт. 1013 12,00 Р 12 156,00 р.

Отрезные круги, по металлу шт. 1 61,00 Р 61,00 р.

Поддон (в пересчете на один кирпич красный, рядовой М125) шт. 1013 1,00 Р 1 013,00 р.

Рубероид (15 м.п.) шт. 3 560,00 Р 1 680,00 р.

Кладочный раствор куб.м. 0,65 3 400,00 Р 2 210,00 р.

Кладочная сетка кв.м. 10 250,00 Р 2 500,00 р.

Песок (клад. раствор - 1,6 т. на 1 м3 раствора) Кладочный раствор - .65 куб.м. тн. 1,04 350,00 Р 364,00 р.

Цемент (бетон - 300 кг; клад. раствор - 250 кг на 1 м3) Кладочный раствор - .65 куб.м. кг. 162,5 6,60 Р 1 072,50 р.

итого 21 056,50 р.  
накладные расходы на работы 0,0% 0,00 р.  
накладные расходы на материалы 20,0% 4 211,30 р.  
плановые накопления 0,0% 0,00 р.  
всего 25 267,80 р.

### Сборка стен 1 этажа

Окрашивание металлических конструкций эмалью за два раза (перемычек из уголка) кв.м. 11,3 45,00 Р 508,50 р.

Устройство средств подмащивания, для ведения работ от кв.м. раб. 17,24 180,00 Р 3 103,20 р.

Погрузо - разгрузочные работы с переносом материала на расстояние до 50 м. тн. 26,76 150,00 Р 4 014,00 р.

Каменная кладка стен дома из газобетонного блока (наружных стен беседки; тол. 200 мм. с армированием через два ряда, в перевязку с облицовкой) куб.м. 11,97 1 500,00 Р 17 955,00 р.

Облицовочная кладка наружных стен дома, из облицовочного кирпича (в данном случае - беседки, из полуторного кирпича - двух цветов) кв.м. 66,7 1 300,00 Р 86 710,00 р.

ед.изм.	кол-во	цена за ед	сумма
	итого		112 290,70 р.
	накладные расходы на работы	20,0%	22 458,14 р.
	накладные расходы на материалы	0,0%	0,00 р.
	плановые накопления	8,0%	8 983,26 р.
	всего		143 732,09 р.

### Материалы на стены 1-го этажа

Гвозди 120 мм.	кг.	8	150,00 Р	1 200,00 р.
Грунтовка по металлу	кг.	4	200,00 Р	800,00 р.
Доска обрезная 3-го сорта (возможно б/у) на леса и подмостья) 50 мм.	куб.м.	1,72	12 000,00 Р	20 640,00 р.
Кирпич керамический полуторный (88*120*250 мм.) полноокрашенный (цвет "солома"), ориентировочно, ООО "Альтаир" (г.Ижевск) Цена подлежит уточнению (кирпич полуторный 88*120*250 цвет "солома" керамический полноокрашенный)	шт.	2489	27,00 Р	67 203,00 р.
Кирпич керамический полуторный (88*120*250 мм.) полноокрашенный (цвет "шоколад"), ориентировочно, ООО "Альтаир" (г.Ижевск)Цена подлежит уточнению (кирпич полуторный 88*120*250 цвет "шоколад" керамический полноокрашенный)	шт.	446	23,30 Р	10 391,80 р.
Отрезные круги, по металлу	шт.	3	61,00 Р	183,00 р.
Поддон и упаковка (в пересчете на один кирпич облицовочный)	шт.	2935	1,15 Р	3 375,25 р.
Растворитель	л.	0,5	120,00 Р	60,00 р.
Газобетонный блок D500 (200*300*600 мм. ЗЯБ марка D500)	куб.м.	12	3 450,00 Р	41 400,00 р.
Кладочный раствор (цем.-песчаный М100)	куб.м.	3,65	3 400,00 Р	12 410,00 р.
Кладочная сетка (яч. 50*50 Вр4)	кв.м.	36	250,00 Р	9 000,00 р.
Уголок, 100*100 мм., с учётом резки (длиной 1350мм-6шт. 1680мм-12шт.)	тн.	0,38	94 000,00 Р	35 720,00 р.
Песок (клад. раствор - 1,6 т. на 1 м3 раствора) Кладочный раствор - 3.65 куб.м.	тн.	5,84	350,00 Р	2 044,00 р.
Цемент (бетон - 300 кг; клад. раствор - 250 кг на 1 м3) Кладочный раствор - 3.65 куб.м.	кг.	912,5	6,60 Р	6 022,50 р.
		итого		210 449,55 р.
		накладные расходы на работы	0,0%	0,00 р.
		накладные расходы на материалы	20,0%	42 089,91 р.
		плановые накопления	0,0%	0,00 р.
		всего		252 539,46 р.

### Кровельные работы

Настил металлочерепицы: листы, примыкания, коньки, ендовы, рёбра	кв.м.	56,34	200,00 Р	11 268,00 р.
Подъем материала на высоту свыше одного этажа	тн.	5,21	200,00 Р	1 042,00 р.
Укладка мауэрлата и подстропильных балок, по месту, с анкерровкой	м.п.	22,64	200,00 Р	4 528,00 р.
Устройство с установкой, водосливной системы	от м.п. системы	41,9	180,00 Р	7 542,00 р.
Устройство средств подмащивания, для ведения работ	от кв.м. раб.	27,88	180,00 Р	5 018,40 р.

	ед.изм.	кол-во	цена за ед	сумма
Устройство стропильной части, из обрезной доски: коньковая, несущие ребра, стропильные ноги, связи, ендовы, усиления	от кв.м. кровли	56,34	200,00 Р	11 268,00 р.
Устройство: гидроизоляции, промежуточной рейки 30 мм., обрешетка 30 мм.	от кв.м. кровли	56,34	180,00 Р	10 141,20 р.
Черновой и чистовой обшив карнизов, вагонкой ПВХ, ширина карниза до 1000 мм. (в данном случае панелями "софит" с частичной перфорацией)	м.п.	25,93	450,00 Р	11 668,50 р.
Погрузо - разгрузочные работы с переносом материала на расстояние до 50 м.	тн.	5,21	150,00 Р	781,50 р.
		итого		63 257,60 р.
		накладные расходы на работы	20,0%	12 651,52 р.
		накладные расходы на материалы	0,0%	0,00 р.
		плановые накопления	8,0%	5 060,61 р.
		всего		80 969,73 р.
<b>Материалы на кровлю</b>				
Анкерные болты, длиной 200-300 мм. (в данном случае -дл. 300 мм.)	шт.	24	90,00 Р	2 160,00 р.
Брус (150*150*6000 мм. (4 шт.))	куб.м.	0,54	14 500,00 Р	7 830,00 р.
Вагонка из панелей ПВХ или деревянная вагонка, с комплектующими, от Заказчика (в данном случае панели "софит" с частичной перфорацией)	кв.м.	0	0,00 Р	0,00 р.
Гвозди 70 мм.	кг.	4	150,00 Р	600,00 р.
Гвозди 100 мм.	кг.	6	150,00 Р	900,00 р.
Гвозди 120 мм.	кг.	15	150,00 Р	2 250,00 р.
Гвозди 150 мм.	кг.	5	150,00 Р	750,00 р.
Гидроизоляционная мембрана со скотчем	кв.м.	75	50,00 Р	3 750,00 р.
Доска обрезная (50*200*6000 мм. (40 шт.))	куб.м.	2,4	14 500,00 Р	34 800,00 р.
Доска обрезная 3-го сорта (возможно б/у) на леса и подмостья) 50 мм.	куб.м.	1,5	12 000,00 Р	18 000,00 р.
Доска обрезная кровельная 30 мм.	куб.м.	1,61	14 500,00 Р	23 345,00 р.
Металлочерепица с комплектующими, водосливная система, поставка Заказчика	кв.м.	0	0,00 Р	0,00 р.
Отрезные круги, по металлу	шт.	2	61,00 Р	122,00 р.
Рейка, 30*50 мм.	м.п.	95	40,00 Р	3 800,00 р.
Рубероид (15 м.п.)	шт.	1	560,00 Р	560,00 р.
Саморезы по дереву, длиной 60-80 мм.	шт.	800	3,00 Р	2 400,00 р.
Скоба, 8*200 мм.	шт.	36	38,00 Р	1 368,00 р.
Скобки для плотнического степлера	шт.	1	100,00 Р	100,00 р.
		итого		102 735,00 р.
		накладные расходы на работы	0,0%	0,00 р.
		накладные расходы на материалы	20,0%	20 547,00 р.
		плановые накопления	0,0%	0,00 р.
		всего		123 282,00 р.
<b>Сопутствующие</b>				
Временные здания и сооружения	шт.	1	25 000,00 Р	25 000,00 р.

ед.изм.	кол-во	цена за ед	сумма
	итого		25 000,00 р.
	накладные расходы на работы	0,0%	0,00 р.
	накладные расходы на материалы	20,0%	5 000,00 р.
	плановые накопления	0,0%	0,00 р.
	всего		30 000,00 р.

Вес материалов (справочно) 62,7

Всего по работам	285 714,30 р.
Всего по материалам	545 607,66 р.
<b>Всего</b>	<b>831 321,96 р.</b>

Налог УСН	6,0%	49 879,32 р.
Налог УСН на работы	0,0%	0,00 р.
Налог УСН на материалы	0,0%	0,00 р.
Непредвиденные расходы	3,0%	24 939,66 р.
Временные здания и сооружения	0,0%	0,00 р.
Стоимость эскизного проекта	1,0%	8 313,22 р.
Стесненность	0,0%	0,00 р.
Уборка территории	0,0%	0,00 р.
Накладные расходы	0,0%	0,00 р.

**Всего по калькуляции 901 910,20 р.**

Скидка на работы с коэффициентами	0,0%	0,00 р.
Скидка на материалы с коэффициентами	0,0%	0,00 р.

**Всего со скидкой 901 910,20 р.**

Заказчик \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_